Gerst & Juchem
Asphaltbau GmbH & Co. KG

Gerst & Juchem · Bahnhofstraße 171 · 67480 · Edenkoben

Ansprechp.: Mathias Glemser
Telefon: 06323/9445-49
Kurzzeichen: MG

Verbandsgemeinde
Landau-Land
An 44 Nr. 31
76829 LANDAU
DEUTSCHLAND

Angebot Feldwegsanierung Walhof
Leistungsverzeichnis Projekt

Bauvorhaben **Billigheim-Ingenheim, Feldwegsanierung**

ProjektNr. 2023-01-18-GJ

Seite: 1
Datum: 01.07.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und bieten Ihnen freibleibend auf der Grundlage der VOB/B sowie der ZTV Asphalt neueste Fassung die nachfolgend beschriebenen Leistungen an.
Grundlage unserer Kalkulation ist die Ausführung der Arbeiten in einem Zuge, der Transport des Mischgutes mit Sattelzügen, und wenn nicht in den Pos. anders beschrieben, der Einbau mit Straßenfertiger, Mindesteinbaubreite b = 2,60m.

Ordnungszahl		Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
03	**BA 3 - Wahlhof - Reitclub Ingenheim**				
03.01	**Baustelleneinrichtung**				
03.01.0010	An- und Abtransport der Arbeitsgeräte / Baustelleneinrichtung	1,000	psch	2.855,74	2.855,74
03.01.0020	Vermessungspunkte sichern	1,000	St	98,00	98,00
03.01	**Baustelleneinrichtung**				**2.953,74**
03.02	**Verkehrssicherung**				
03.02.0010	Verkehrssicherung	1,000	psch	577,06	577,06
03.02	**Verkehrssicherung**				**577,06**
03.03	**Vorbereitungs-/Fräsarbeiten und Baugrundverbesserung**				

Ordnungszahl		Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
03.03.0010	Betonbelag fräsen, Material zur Reprofilierung belassen	2.400,000	m²	2,71	6.504,00
03.03.0020	Aufgefräster Betonbelag profilieren,	2.400,000	m²	1,47	3.528,00
03.03.0030	Anfräsen der Vorflächen aus Asphalt	600,000	m²	7,09	4.254,00
03.03.0040	Bituminöses Bindemittel aufsprühen	600,000	m²	0,85	510,00
***** Eventualposition *****					
03.03.0050	Entsorgung teerhaltigen Asphalts - Eventualposition nur Einheitspreis angeben!	5,000	t	124,85	nur Einh.Preis
03.03.0060	Asphalt- und Betonbefestigung schneiden	25,000	m	14,14	353,50
03.03.0070	Bankett abschieben	1.500,000	m	4,80	7.200,00
***** Eventualposition *****					
03.03.0080	Bodenverfestigung mittels Bindemittel NovoCrete durchführen. Hierfür das Bindemittel 40 cm einfräsen und anschließendes Verdichten samt Feinplanie durchführen.	900,000	m²	36,99	nur Einh.Preis
***** Eventualposition *****					
03.03.0090	Deklarationsanalyse nach LAGA für die Entsorgung von Erdaushub	1,000	St	874,50	nur Einh.Preis
***** Eventualposition *****					
03.03.0100	Nicht tragfähiger Unterbau lösen laden und entsorgen bis Aushubtiefe von 0,4 m, Zuordnungswert bis einschl. BMF 2	240,000	m²	34,98	nur Einh.Preis
***** Eventualposition *****					
03.03.0110	Bodenverbesserungsmaterial 0/56 bis 0/100 Naturschotter	190,000	t	53,70	nur Einh.Preis
03.03	**Vorbereitungs-/Fräsarbeiten und Baugrundverbesserung**				**22.349,50**
03.04	**Asphaltarbeiten**				

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
03.04.0010	Asphaltdeckschicht AC 8 DS liefern und 4 cm stark einbauen			
	600,000	m²	23,27	13.962,00
03.04.0020	Asphaltdeckschicht mit 1/3 er Edelsplitt abstreuen			
	3.000,000	m²	0,59	1.770,00
03.04.0030	Asphaltdecktragschicht DTS 16 liefern und einbauen			
	2.400,000	m²	19,09	45.816,00
03.04.0040	ToK Band liefern und einbauen,			
	25,000	m	13,56	339,00
03.04.0050	Bankett andecken,			
	1.500,000	m	6,98	10.470,00
03.04.0060	Decke schneiden und vergießen			
	25,000	m	23,28	582,00
03.04.0070	Asphaltbinder als Profilausgleich liefern,			
	5,000	to	172,84	864,20
03.04	**Asphaltarbeiten**			**73.803,20**
03.05	**Stundenlohnarbeiten**			
03.05.0010	Facharbeiter			
	1,000	Std.	74,56	74,56
03.05.0020	Helfer			
	1,000	Std.	74,56	74,56
03.05.0030	Hydraulikbagger mit Bedienungspersonal			
	1,000	Std.	109,55	109,55
03.05.0040	Flächenrüttler			
	1,000	Std.	86,69	86,69
03.05.0050	Lkw Kipper ca. 12 to. Nutzlast			
	1,000	Std.	80,27	80,27
03.05.0060	Erdbauwalzenzug 12to mit Bedienung			
	1,000	Std.	115,52	115,52
03.05.0070	Radlader mit Bedienung			
	1,000	Std.	107,17	107,17
03.05	**Stundenlohnarbeiten**			**648,32**
03	**BA 3 - Wahlhof - Reitclub Ingenheim**			**100.331,82**
	Netto-Angebotssumme in €			**100.331,82**

SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG

03	BA 3 - Wahlhof - Reitclub Ingenheim	
03.01	Baustelleneinrichtung	2.953,74
03.02	Verkehrssicherung	577,06
03.03	Vorbereitungs-/Fräsarbeiten und Baugrundverbesserung	22.349,50
03.04	Asphaltarbeiten	73.803,20
03.05	Stundenlohnarbeiten	648,32
03	**BA 3 - Wahlhof - Reitclub Ingenheim**	**100.331,82**

Netto-Angebotssumme in € **100.331,82**

Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt	Brutto
100.331,82	Mehrwertsteuer	19,00	19.063,05	119.394,87

Angebotspreis in € **119.394,87**

Zahlungsbedingungen: Abschlagsrechnungen 21 Tage
Schlussrechnungen: 30 Tage

Wir hoffen ein annehmbares Angebot ausgearbeitet zu haben und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

gez. Mathias Glemser

Gerst & Juchem Asphaltbau GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 171
67480 Edenkoben