Feldwege Billigheim-Ingenheim 2025

Zustand und weiteres Vorgehen zur Planung von Maßnahmen

Volker Bangerth Juni 2025

Aktuelle Situation

- letzte gesamtheitliche Erfassung des Zustands der Wege erfolgte (nach Kenntnis Volker Bangerth): 2006
- aktuelle Erfassung des Zustands => siehe https://volkerbangerth.de/feldwege
- Erhöhung des Feldwegebeitrags Juni 2023 von 30€/ha auf 60€/ha
- Haushalt Stand Mai 2025

Pos	Einnahmen 2025 (vorläufig)	Betrag	Pos	Ausgaben	Betrag
E1	Feldwegebeiträge (60€/ha)	112.027 €	A1	Personal	38.241 €
E2	Jagdpacht	4.402 €	A2	Unterhaltung Feldwege	33.089 €
			A3	Ungedeckte Bauhofkosten	10.500 €
			…	Sonstiges	562 €
				Kostenübernahme durch Gemeinde (10% der Ausgaben)	8.239 €
E	**Einnahmen**	**116.429 €**	A	**Ausgaben**	**74.153 €**
			Ü25	**Überschuß 2025**	**42.276 €**
			Ü24	**Überschuß bis inkl. 2024**	**…**
			V	**Aktuell verfügbar**	**…**

Die aktuelle Höhe der Rücklagen erfordert die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen um die Höhe des Feldwegebeitrags gerechtfertigen zu können!

Zur weiteren Vorgehen zur Planung/Festlegung dieser Maßnahmen soll nachfolgender Vorschlag dienen

Zielsetzung: Erstellen einer Liste mit Maßnahmen unter Berücksichtigung vorhandenes Budget

- Zur Planung von Instandhaltungsmaßnahmen der Feld-/Wirtschaftswege soll eine Maßnahmenliste erstellt werden, die die geplanten Maßnahmen im Rahmen des verfügbaren Budgets aufzeigt

jährlich verfügbar: **70.000€**
aktueller Budgetstand: **60.000**

Beispiel-zahlen!

Nr	Gemeinde / Gemarkung/ Weg	Art der Maßnahme	Leistung d. Gemeinde-arbeiter	geschätzte Kosten	Budgetstand nach Umsetzung	Planung
1	… / … / …	Fahrbahndecke (Bitumen) erneuern (Radweg)		43.200€	16.800€ (2025)	umsetzen in 2025
2	… / … / …	Grasbewuchs zwischen Platten entfernen	x	-	16.800€ (2025)	umsetzen in 2025
3	… / … / …	Wurzeln entfernen + neue Fahrbahndecke (3m/Bitumen)		18.000€	68.800€ (2026)	umsetzen in 2026
4	… / … / …	Betonplatten erneuern		36.000€	32.800€ (2026)	umsetzen in 2026
…	… / … / …	…		…	…	

- Ein **Handbuch *„Pflegemaßnahmen Feldwege“* mit Checkliste** soll die permanent bzw. jährlich durchzuführenden Arbeiten durch Gemeindemitarbeiter beschreiben

Nr	Maßnahme	Beauftragung (Ort und Zeit)
1	Grasbewuchs zwischen Platten entfernen	im Bedarfsfall, Ort und Zeit gibt B&W / Quali vor
2	Freischneiden …	jährlich am Weg …
…	…	…

Notwendige Schritte zur Erstellung Maßnahmenliste

Schritt	Aktion	Mitwirkende / Quellen
1	Bewertung aktueller Zustand der Feld-/Wirtschaftwege	V. Bangerth, Quali, B&W
2	Priorisierung Maßnahmen aus Sicht Landwirtschaft	Quali, Bauern- und Winzernschaft
3	Priorisierung aus sonstigen Interessen (Gemeinde / Rad- & Wanderwege / mögl. Zuschüsse / Zuweg Windkraft …)	Bau-/Landwirtschafts-ausschuss B.-I.
4	Schätzkosten für Instandhaltungsmaßnahmen ermitteln (Berücksichtigung Zuschüsse)	Herr Kurz (DLR)/ V. Bangerth
5	Verfügbares Budget für Feld-/Wirtschaftswege klären	Haushaltsplan / H. Neufeld
6	Zeitliche Einordnung der Maßnahmen auf Basis vorhergehender Bewertungen (Schritt 1-5)	Bau-/Landwirtschafts-ausschuss B.-I.

Schritt 1: Bewertung aktueller Zustand der Feld-/Wirtschaftwege

Feldwege werden auf Karte erfasst und deren Zustand farblich, mit Bildern und tabellarisch beschrieben





Schritt 2+3: Priorisierung Maßnahmen

Anhand einer Abfrage der Bauern- und Winzernschaft werden die Wege hinsichtlich Ihrer Relevanz für die Landwirtschaft priorisiert (z.B. Prio 1: Hauptverkehrsweg von vielen, häufig genutzt … Prio 5: selten genutzt)

#	Sektor	Nr	Gemarkung / Lage	Prio Sicht Landw.	DLR (Kurz)	Prio Sicht Gemeinde
1	1	1	Kalkhübel		orange	Rad+Wan-derweg BI
2	1	2	Kalkhübel		-	
3	1	3	unterhalb First		orange	
4	2	1	Heidenäcker/Riemen		-	
5	2	2	Heidenäcker/Gerechäcker/Kastanienwald		Prio2	Radweg BI
6	2	3	In der Kehl		orange	
7	2	4	Niederfeld (Ing.h-Mühlh.)		-	
8	2	5	Schafgasse(Ing.h-Mühlh.)		-	
9	2	6	Gläserhecke (Gartenstr.)		-	
10	2	7	Fünfzehnmorgenteich		-	
11	2	8	Fünfzehnmorgenteich		-	
12	3	1	Breitenweg		Prio2	Radweg BI
13	3	2	Breitenweg		Prio2	
14	3	3	Wartgärten/Ölmühle		Prio2	
15	3	4	unteres Tiefental		-	
16	3	5	Tiefental/Lausnußbaum		Prio2	
17	3	6	am Grasweg		Prio2	
18	3	7	Am Steinweiler Weg		-	
19	3	8	Am Bruch / Bahnlinie		-	Radweg BI
20	3	9	Billigheimer Bruch (Wasserbüffel)		Prio2	Radweg BI
21	3	10	Bruchsiedliung (Winden)		orange	
22	4	5	Pfalzgrafenmühle (Specht)		Prio2	Wander-weg BI
23	4	1	In den Steinäckern		Prio2	

Schritt 3: Priorisierung aus Sicht Gemeinde / Kreis (Rad- und Wanderwegegewege)

Die als Radwege und Wanderwege ausgezeichneten Wege werden mit Priorität 1 (hoch) bewertet



Radwege Billigheim-Ingenheim

Klingbach-Radweg

Wanderwege

#	Prio
1	5
2	**1**
3	5
4	5
5	**1**
…	…

Schritt 4: Schätzkosten für Instandhaltung und mögliche Zuschüsse ermitteln

in Klärung mit H. Kurz

Auf Basis vorhandener, aktueller Kosten für Instandsetzung- / Erneuerung von Wirtschaftwegen werden Schätzkosten ermittelt (z.B. aus Richtwerten pro lfdm der letzten Flurbereinigungen)

Nr	Art der Maßnahme	geschätzte Kosten pro Menge
1	Wurzeln im Fahrbereich entfernen	100€/m Fahrbahn
2	Fahrbahndecke 3m breit (Bitumen) erneuern	200 €/m Fahrbahn
3	Betonplatten 4m x 6m erneuern	250 €/m Fahrbahn
…	…	

Beispiel-zahlen!

Die aktuell vefügbaren Zuschüsse/Förderprogramme werden aufgezeigt

Nr	Art der Maßnahme	geschätzter Zuschuß
1	Instandhaltung Wirtschaftwege allgemein	10% (Land)
2	Radwege Kreis	… % bzw. …€/m
…	…	

Beispiel-zahlen!

Schritt 5: Verfügbares Budget für Feld-/Wirtschaftswege klären

in Klärung mit VG (H. Neufeld)

(Haushaltsplan 204/2025 Leistungs-Nr. 555901)

Pos.	Einnahmen	Betrag
E2	Zuschüsse etc.	4.000€
E4	Feldwegebeiträge (60€/ha x 1.843ha) und Sonderposten	117.450€
E5	Jagdpacht	4.400€
…	…	…
	jährliche Einnahmen	**120.000€**

Pos.	Ausgaben	Ausgaben
E9	Personalkosten (Gemeindebedienstete)	-41.000€
E11	Abschreibungen	-11.500€
…	…	…
	jährliche Ausgaben	**-60.000€**

Verfügbares jährliches Budget: ...000€
Aktueller Stand: …€

Schritt 6: Zeitliche Einordnung der Maßnahmen auf Basis vorhergehender Bewertungen

Auf Basis der Schritte 1-5 erstellt der Landwirtschaftsausschuss eine Liste mit zeitlich eingeordneten Maßnahmen der Instandhaltung.

Gegebenfalls müssen die Kosten einer Maßnahme durch Angebot erhärtet werden

Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 3 | Schritt 4 | Schritt 5

jährlich verfügbar: **70.000€**
aktueller Budgetstand: **60.000**

Nr	Gemeinde / Gemarkung	betroffene Länge [m] bzw. m²	Material aktuell	Art der Maßnahme	Prio Sicht B&W	Prio Sicht Öffentlichkeit (Radwege …)	mögliche Zuschuss-quelle	mögl. Zuschuss %	geschätzte Kosten	Budgetstand nach Umsetzung	Planung
1	*M / …*	200m	Bet	Fahrbahndecke (Bitumen) erneuern (Radweg)	1	1	SÜW?	**10%**	43.200€ siehe ①	16.800€ (2025) siehe ②	umsetzen in 2025
2	*B / …*	10 x 5m	Bit	Wurzeln im Fahrbereich entfernen+Fahrbahndecke (3m/Bitumen) erneuern	1	5	-	-	18.000€	68.800€ (2026) siehe ③	umsetzen in 2026
3	*A / …*	20 x 6m	Bet	Betonplatten erneuern	1	5	-	-	36.000€	32.800€ (2026)	2026
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	

Nr	Art der Maßnahme	geschätzte Kosten pro Menge
1	Wurzeln im Fahrbereich entfernen	100€/m Fahrbahn
2	Fahrbahndecke 3m breit (Bitumen) erneuern	200 €/m Fahrbahn
3	Betonplatten 4m breit erneuern	250 €/m Fahrbahn
…	…	

Schritt 4

Beispiel-zahlen!

①

Netto-Schätzkosten 200m x 200€/m	40.000€
abzüglich **Zuschuß 10%** (-4.000€)	36.000€
zuzügl. Sicherheitszuschlag 20% (+7.200€) – frei gewählt	43.200€

②

vorh. Budget	**60.000€**
abzüglich Kosten Maßnahme	-43.200€
verbleiben	**16.800€**

③

Budget aus Vorjahr (2025)	+16.800€
neues Budget 2026	**+70.000€**
abzüglich Kosten Maßnahme	-18.000€
verbleiben	**68.800€**

Stand Erfassung

20. Mai 2025

Volker Bangerth




